



**STANECKER**  
Betonfertigteilwerk GmbH

*... wir geben Beton viele Formen!*

## Zusätzliche Montageanweisung

### Treppenläufe:

1. Die Treppenläufe werden in liegender Form auf den LKW's angeliefert. Sie sind auf Lagerhölzern gelagert und werden mit den mitgelieferten Seilschlaufen angeschlagen. Für die Seilschlaufen sind in der Oberfläche Gewindeanker vorgesehen.
2. Sämtliche Fertigteile werden zunächst vom LKW abgeladen und seitlich gelagert.
3. Die Auflagerkonsolen für die Treppenläufe müssen vorbereitet werden. Diese sind eben herzustellen und müssen von Bauschutt oder ähnlichen Materialien gesäubert sein. Entsprechende Kompaktlager sind aufzulegen. **Wichtig: Es darf kein Beton auf Beton gelegt werden. Hier muss immer ein Kompaktlager eingebaut sein.**
4. Die Kettengehänge sind so auszurichten bzw. zu verkürzen, dass beim erneuten Anheben des Fertigteiltreppenlaufes dieser in die entsprechende schräge Lage kommt und so an der Einbaustelle abgesetzt werden kann, dass sowohl unteres als auch oberes Auflager gleichzeitig zum Liegen kommen.
5. Nach erfolgter Montage muss die Lagerung kontrolliert werden. Gegebenenfalls sind Nachjustierungen von Nöten.
6. Nach fertiger Montage sind die Kettengehänge auszuhängen und die Seilschlaufen können herausgedreht werden.
7. Die verbleibenden Gewindeaussparungen müssen mit einem zulässigen Betonspachtel umgehend verschlossen werden.
8. Die Hinweise auf den Lieferscheinen sind zu beachten.
9. Wir raten zu einem dauerhaften Schutz der Sichtbetonoberflächen über die gesamte Bauphase. Wichtiger Hinweis: niemals darf Holz direkten Kontakt zum Beton erhalten, da dieses zu nicht mehr kaschierbaren farblichen Flecken führt.